

Zielona Góra, dnia 23.10.2013r.

Exalo Drilling S.A.

Centrum Zielona Góra

ul. Naftowa 3, PL - 65-705 Zielona Góra

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na zakup „Kompletnego modułu zasilania”, znak: SIWZ/13/AEHZ/0003

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Gazecie Prawnej oraz na stronie internetowej EXALO w dniu 07.10.2013 roku.

Działając na podstawie pkt 6.3 SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania jak niżej:

Pytanie numer 1:

Czy oferowane agregaty mają służyć do pracy pojedynczej, czy do pracy synchronicznej z siecią i pomiędzy sobą?

Odpowiedź do pytania numer 1

Informujemy, że agregaty przeznaczone są do pracy pojedynczej.

Pytanie numer 2:

Czy oferowane agregaty mają służyć do pracy ciągłej?

Odpowiedź do pytania numer 2:

Uprzejmie informujemy, że agregaty przeznaczone są do pracy ciągłej.

Pytanie numer 3:

Rozdzielnica agregatów ma być zamontowana w zestawie głównego zespołu prądotwórczego oraz ma być wyposażona w gniazda o mocy 150A.

- a) Czy poprzez „zespół główny” Zamawiający określa zespół o mocy 550 kVA?
- b) Czy zespoły prądotwórcze (kontenery) mają być ze sobą połączone kablami (zespół 350 kVA z rozdzielnicą umieszczoną przy zespole 550 kVA)? Jeżeli tak, to proszę podać długość odcinków i ich przekroje.
- c) Zamawiający wyspecyfikował m.in. gniazda o mocy 150A, które nie są dostępne w sprzedaży. Czy zamawiający odstąpi od wymogu instalacji w rozdzielni głównej gniazd o mocy 150A? Jeżeli nie, to proszę wskazać producenta w/w/ gniazd.

Odpowiedź do pytania numer 3:

Uprzejmie informujemy, że rozdzielnica agregatów ma być zamontowana w zespole głównego agregatu, oraz ma być wyposażona w gniazda o mocy 150 A.

- A) Poprzez „zespół główny” Zamawiający określa zespół o mocy 550 kVA.
- B) Zamawiający uważa, że zespoły prądotwórcze (kontenery) mają być ze sobą połączone kablami (zespół 350 kVA z rozdzielnicą umieszczoną przy zespole 550 kVA), długość kabli musi być tak dobrana aby można całość prawidłowo podłączyć zespół, przekrój kabla dobiera zleceniobiorca.

- C) Zamawiający nie odstąpi od wymogu instalacji w rozdzielni głównej gniazd o mocy 150A. Zamawiający informuje, że w mobilnym systemie wyparnym, zamontowane są następujące gniazda: „ISV” typ DS9 (150A) z wykonaniu 3P+E.

Pytanie numer 4:

Czy poprzez określenie mocy zespołów prądotwórczych na poziomie 350 kVA i 550 kVA Zamawiający rozumie moc ciągłą agregatów (tzw. Prime Power)?

Odpowiedź do pytania numer 4:

Zamawiający poprzez określenie mocy zespołów prądotwórczych na poziomie 350 kVA i 550 kVA rozumie moc ciągłą agregatów (tzw. Prime Power).

Pytanie numer 5:

W opisie konstrukcji, Zamawiający określił jego wymiary, jako wartości nie przekraczające: 6000x2450x2500mm. Standardowe wymiary takiego kontenera 20-stopowego, uznany przez Polski Rejestr Statków, to: 6058x 2438x2591mm.

Czy zamawiający dopuszcza kontener o wymiarach 6058x2438x2591 mm?

Odpowiedź do pytania numer 5:

Zamawiający dopuszcza kontener o wymiarach to: 6058x 2438x2591mm.

Pytanie numer 6:

Zamawiający w specyfikacji przetargowej nie określił oczekiwanego poziomu hałasu dla dostarczanych zespołów prądotwórczych?

Polska norma dopuszcza wartość hałasu na granicy działki w nocy na poziomie 45 dB (np. 45 dB jest to poziom hałasu wydawany przez wentylator komputera).

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w jakiej odległości od granicy działki będą stawiane zespoły prądotwórcze?

Odpowiedź do pytania numer 6:

Redukcja hałasu na zewnątrz kontenera powinna osiągać najniższy możliwy poziom. (pożądany poziom hałasu na poziomie nie przekraczającym w nocy wartości 45 dB).

.....
Artur Kowalewski