

Zielona Góra, dnia 18.07.2013r.

Exalo Drilling S.A.
Centrum Zielona Góra
ul. Naftowa 3, PL - 65-705 Zielona Góra

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na „Zakup kompletnego modułu zasilania”, znak: SIWZ/13/AEHZ/0002

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Gazecie Prawnej oraz na stronie internetowej EXALO w dniu 08.07.2013 roku.

Działając na podstawie pkt 6.3 SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania jak niżej:

Pytanie numer 1:

Z pierwszej części opisu przedmiotu Zamówienia, pkt. 1, wynika, że mają być zaoferowane agregaty do pracy pojedynczej bez synchronizacji. W jednym z ostatnich akapitów jest zapis o przełączaniu obu zestawów pomiędzy sobą, a w nawiasie dodane jest – opcjonalnie zasilania z zewnętrznej sieci energetycznej. W związku z powyższym:

- 1) Czy oferowane agregaty mają być przeznaczone do pracy pojedynczej, czy również do pracy synchronicznej z siecią?
- 2) Czy oferowane agregaty mają służyć do pracy ciągłej?

Odpowiedź do pytania numer 1:

Rozdzielnia musi mieć możliwość podpięcia do sieci zewnętrznej. Przyłącza muszą być wbudowane zewnętrznie tak, aby nie wystawały poza obręb kontenera.

Zamawiający oświadcza, że:

- 1) Zamawiane agregaty będą przeznaczone do pracy pojedynczej.
- 2) Oferowane agregaty będą wykorzystane do pracy ciągłej.

Pytanie numer 2:

Rozdzielnica agregatu, ma być zamontowana w zestawie zespołu głównego, oraz ma być wyposażona w gniazda o mocy m.in. 150A

- 1) Czy poprzez określenie - zespół główny - zamawiający rozumie zespół o mocy 550 kVA?
- 2) Czy zespoły prądotwórcze (kontenery), mają być połączone pomiędzy sobą (zespół 350 kVA, z rozdzielnicą zespołu głównego), kablami elektrycznymi? Jeżeli tak, to proszę podać długość odcinków i ich przekroje.
- 3) Czy zamawiający odstąpi od gniazd 150 A, ponieważ nie są one ogólnie dostępne,
- 4) Czy zamawiający wymaga oddzielnego zabezpieczenia każdego gniazda, czy jednego wyłącznika na kilka gniazd?

Odpowiedź do pytania numer 2:

Zamawiający oświadcza, że:

- 1) Poprzez zespół główny rozumie zespół o mocy 550 kVA.
- 2) Zespoły prądotwórcze (kontenery), mają być połączone pomiędzy sobą kablami elektrycznymi. Przekrój kabla określa Wykonawca agregatów. Agregaty będą oddalone od siebie w odległości nie większej, niż 10 metrów.
- 3) Zamawiający **nie odstąpi** od gniazd 150 A.
- 4) Zamawiający wymaga oddzielnego zabezpieczenia każdego gniazda.

Pytanie numer 3:

Czy przez określenie mocy 350 kVA i 550 kVA, zamawiający rozumie moc awaryjną (dorywczą) agregatów, która jest zwykle o 10% wyższa i agregat może być nią obciążany 1 godzinę, przez 12 godzin pracy?

Odpowiedź do pytania numer 3:

Określenie mocy 350 kVA i 550 kVA oznacza pracę ciągłą agregatów.

Pytanie numer 4:

W opisie konstrukcji, zamawiający określił wymiary kontenera, nie większe, niż: 6000x2450x2500mm. Standardowe wymiary takiego kontenera to: 6060x 2450x2500mm.

Czy zamawiający dopuszcza kontener, o 60 mm dłuższy?

Odpowiedź do pytania numer 4:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów kontenera.

Pytanie numer 5:

Jaki jest poziom hałasu dla kupowanych zestawów (agregat + kontener)?

Odpowiedź do pytania numer 5:

Redukcja hałasu na zewnątrz kontenera powinna osiągać najniższy możliwy poziom, (który jednocześnie nie przekroczy w nocy wartości 45 dB).

.....
Artur Kowalewski