




Posadzka – przekrój




985400

NR1 ø8 A-IIIIN
L=985400 SZT.1
co15/15 górą i dołem

Ramka z kątowników
L60x5 2szt.



Posadzka – rzut




ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
					A-IIIIN	
Posadzka	1	ø8 A-IIIIN	985400	1	9854	
	2	ø8 A-IIIIN	168	370	621.6	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					10475.6	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	
MASA [kg]					4137.86	
MASA OGÓŁEM [kg]					4137.86	
WYKONAĆ: x 1					4137.86	

DOKŁADNE DŁUGOŚCI PRĘTÓW USTALIĆ NA BUDOWIE

Posadzka – detal



DANE POSADZKI ŻELBETOWEJ:

- POWIERCHNIA ~370m²
- BETON C30/37
- STAL A-IIIIN
- ZBROJENIE SIATKAMI Z PRĘTÓW ø8 CO 15/15cm GÓRĄ I DOŁEM
- ZAKRES POSADZKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ W BUDYNKU PRÓB CIŚNIENIOWYCH A TAKŻE POZIOMY I SPADKI W RYSUNKÓW ARCHITEKTURY
- ZRÓŻNICOWANA GRUBOŚĆ POSADZKI Z UWAGI NA WYPROFILOWANE SPADKI NA POWIERZCHNI
- SPADKI POSADZKI POKAZANO NA RZUCIE ARCHITEKTURY
- NAD OTWORAMI OSADNIKA ŻELBETOWEGO NALEŻY OSADZIĆ RAMY STALOWE Z KĄTOWNIKÓW L60x5 DLA MONTAŻU KRAT POMOSTOWYCH
- KRATY POMOSTOWE O WYSOKOŚCI PŁASKOWNIKÓW NOŚNYCH 5CM – DOKŁADNE WYMIARY KRAT USTALIĆ NA ETAPIE REALIZACJI PO OSADZENIU RAMEK Z KĄTOWNIKÓW W POSADZCE

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110

TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:
EXALO DRILLING S.A.,
Plac Staszica 9, 64-920 Piła

nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO BOP WRAZ Z ROZBUDOWĄ O MYJNIĘ I BUDYNEK PRÓB CIŚNIENIOWYCH 64-920 Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich, dz. nr 4/1, 28/17, jedn. ewidencyjna 301901_1, obręb ewidenc. 0013

projektował: mgr inż. Aleksander Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0022/PWOK/16

tytuł rysunku: PŁYTA ŻELBETOWA POSADZKI

nr rys.: PW-K-963-19-19

branża: konstrukcja

etap projektowania: projekt wykonawczy

data oprac.: kwiecień 2019

skala: 1:25